

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45112723-9	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -lokalizacja placu zabaw	ha		
		0,0414	ha	0,041	
				RAZEM	0,041
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		414	m2	414,000	
				RAZEM	414,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0202-05 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 5 km	m3		
		414 * 0,2	m3	82,800	
				RAZEM	82,800
4 d.1.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		414	m2	414,000	
				RAZEM	414,000
5 d.1.1	KNR 9-11 0201-02 analogia	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
		414	m2	414,000	
				RAZEM	414,000
6 d.1.1	KNR 2-09 0101-02 analogia	Wykonanie warstwy gr.30cm z piasku zagęszczonego ręcznie (1m3 piasku-1,65t, transport wliczony w cenę)	m3		
		414 * 0,3	m3	124,200	
				RAZEM	124,200
1.2		Wyposażenie placu zabaw			
7 d.1.2	kalk. własna	Zestaw zabawowy wielofunkcyjny drewniany - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.2	kalk. własna	Zestaw sprawnościowy drewniany - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.2	kalk. własna	Urządzenie plenerowe fitness "KIEROWNICE" - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.2	kalk. własna	Urządzenie plenerowe fitness "ORBITREK" - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.2	kalk. własna	Urządzenie plenerowe fitness "WAHADŁO" - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	kalk. własna	Urządzenie plenerowe fitness "WALEC" - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.2	kalk. własna	Urządzenie plenerowe fitness "BIEGACZ" - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.2	kalk. własna	Tablica informacyjno-regulaminowa - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	kalk. własna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1.2	kalk. własna	Stojak rowerowy - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000