

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT NAWIERZCHNI ULICZEK WEWNĘTRZNYCH NA OSIEDLU STASZICA

W IŁŻY

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
		I.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV45233220-7				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym. 0,594km	km	0,594		
2	D.04.04.02	Uzupełnienie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 (mieszanka optymalna) o grubości 15,00 cm po zagęszczeniu wraz z rozbiórka kostki brukowej i jej wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora. 35,00m ²	m ²	35,00		
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącą nawierzchnię emulsją asfaltową. 3961,78m ²	m ²	3961,78		
4	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej 0/12,8 w ilości 125 kg/m ² o gr.5,00cm po zagęszczeniu. 3961,78m ²	m ²	3961,78		
5	D.03.02.01	Remont i regulacja wysokościowa oraz oczyszczenie wpustów ulicznych	szt.	3,00		
6	D.03.02.01	Remont i regulacja wysokościowa włączów studni rewizyjnych.	szt.	9,00		
7	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa zaworów wodociagowych włączów.	szt.	2,00		
		RAZEM (netto)				
		PODATEK VAT				
		OGÓŁEM (brutto)				

Słownie.....
.....
.....

Data.....

.....
(Podpisy uprawnionych przedstawicieli firmy)