

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Ubytki w murze			
12	KNR 4-01 d.2 0201-08 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych (Wykonanie zabezpieczenia schodów wejściowych na wieżę w czasie robót) 25	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 19-01 d.2 0310-09 analogia	Uzupełnienie i naprawa z kamienia murów 10	m ³		
			m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 19-01 d.2 0826-02	Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15	d.2	Montaż istniejących elementów kamiennych sklepienia ostrołukowego na basztę 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2 kalk. własna	Wzmocnienie lica muru z kamienia kotwami z prętów spiralnych ze stali nierdzewnej 6mm np. Helfix lub równoważnym. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000