

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT NAWIERZCHNI PLACU PRZY

BUDYNKU ŚWIETLICO - STRAŻNICY

W KOTLARCE

| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn. miary | Ilość |
|---|-----------------|---|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE:CPV-45233220-7 | | | | |
| 1 | D.01.02.01 | Wykonanie koryta placu, profilowanie i zagęszczenie . 24,00m x18,00m +7,00mx6,00m-2,00mx6,00m = 462,00m ² | m ² | 462,00 |
| 2 | D.04.04.02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka optymalna) grubości 20 cm po zagęszczeniu. 24,00m x18,00m +7,00mx6,00m-2,00mx6,00m = 462,00m ² | m ² | 462,00 |
| 3 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży gr.8 cm wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm . 6,00m x 2 +7,00m=19,00m ² | m | 19,00 |
| 4 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 z wykonaniem ławy fundamentowej z betonu B-15 na podsypce piaskowej gr.5 cm 24,00m+18,00mx2,00=60,00m | m | 60,00 |
| 5 | D.08.02,02 | Ułożenie nawierzchni z istniejącej kostki wibroprasowanej typ Behaton , kolor szary gr.8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr.10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 24,00m x18,00m +7,00mx6,00m-2,00mx5,50m = 463,00m ² | m ² | 463,00 |