

Iłża, dnia 01.03.2016r.

IGP.271.4.1.2016

Zapytanie do SIWZ

na „Remont budynku starej szkoły w Pakosławiu gm. Iłża”

Zapytania do Zamawiającego:

1. Proszę o wyjaśnienie zakresu prac przy remoncie instalacji odgromowej. W opisie zakresu robót przy instalacji odgromowej jest wymiana uziomu otokowego z płaskownika ocynkowanego. W specyfikacji kosztorysowej nr 24 ujęte jest instalacja drutem odgromowym na dachu w ilości 221 m. Według nas jest to za dużo drutu, ponieważ dach jest pokryty blachą.
2. W przedmiarze nie ujęto wykonania uziomu. W pozycji 28 jest 8 złącz kontrolnych, a w pozycji 29 i 30 jest cztery pomiary.

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiającego:

Ad. 1.

Ilość drutu podana w dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest niezbędna do przeprowadzenia remontu budynku w zakresie uwzględniającym dach dwuspadowy, dach płask nad częścią dobudowy, oraz lukarny budynku. Opis dokumentacji projektowej informuje, iż należy odbudować uszkodzoną bądź niespełniającą obecnych standardów technicznych instalację odgromową, nie jest to tożsame z wymianą wszystkich elementów na nowe.

Ad. 2.

Sporządzona dokumentacja przewiduje remont instalacji w zakresie zgodnym z jej założeniami, zatem można wykorzystać istniejące elementy instalacji w zakresie nie podlegającym wymianie w sporządzonej dokumentacji technicznej, takim elementem może być istniejący uziom instalacji odgromowej.

BURMISTRZ IŁŻY

Andrzej Moskwa