

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT NAWIERZCHNI PLACU PRZY

BUDYNKU ŚWIETLICO - STRAŻNICY

W CHWAŁOWICACH

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
I.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE:CPV-45233220-7				
1	D.01.02.01	Wykonanie koryta placu ,profilowanie i zagęszczenie. 7,00m x 9,00m + 11,00mx6,50m = 134,50m ²	m ²	134,50
2	D.04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka optymalna) grubości 15 cm po zagęszczeniu. 7,00m x 9,00m + 11,00mx 6,50m = 134,50m ²	m ²	134,50
3	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży gr.8 cm wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm . 6,50m +20,00m+7,00m+9,00m = 42,50m ²	m	42,50
4	D.08.02,02	Ułożenie nawierzchni z kostki wibroprasowanej typ Behaton , kolor szary gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10 cm z wypełnieniem spoin. 7,00m x 9,00m + 11,00mx6,50m = 134,50m ²	m ²	134,50
		RAZEM (netto)		