

IGP. 271.1.2018

Zapytanie do SIWZ

dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Remont i termomodernizacja budynku świetlicy-strażnicy w Małomierzycach”**

Zapytania do Zamawiającego:

1. Czy przy wykonywaniu izolacji fundamentów należy wykonać zbrojenie i betonowanie (zgodnie z projektem) szczegół „A”? W przedmiarze robót w/w roboty nie zostały uwzględnione.
2. Jaki należy zastosować tynk? Czy cienkowarstwowy tynk mineralny wg dokumentacji projektowej malowany farbą silikatowo-dyspersyjną czy cienkowarstwowy tynk silikatowy wg SST i przedmiaru robót budowlanych?
3. Czy sufity w budynku mają być wykończone płytami GK wg projektu pkt.4.13.1 czy wg rys.O2R przekrój P2 z systemowych płyt rastrowych?
4. Czy drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe mają być aluminiowe wg przedmiaru czy stalowe wg projektu?
5. Poz. 58 – 10szt. ościeżnic stalowych FD1, natomiast wg projektu rys. 07/R do drzwi D1 i D2 przyjęto ościeżnice regulowane. Jakie ościeżnice przyjąć?
6. Poz. 61 i 62 – 10szt. skrzydeł płycinowych, Wg projektu rys. 01/R oraz 07/R drzwi płycinowych D1 i D3 jest 7szt. natomiast Dz3 – 3szt. są to drzwi stalowe. Która wersja jest poprawna?
7. Poz. 64 – Okno z przedmiaru nie występuje w projekcie, brak w zestawieniu i na rzucie. Czy chodzi o okno O4 o wymiarach 950x1300? Jeżeli tak, który wymiar jest poprawny, z projektu czy przedmiaru?
8. Poz. 65 – Okna 1,15x0,6 i 1,20x0,7-2szt. nie występują w projekcie, brak w zestawieniu i na rzucie. Czy są to jakieś dodatkowe okna do wymiany? Okno łukowe 1,50x0,7 występuje w pozycji 66. Czy jest jeszcze jedno?

9. Poz. 68 – W przedmiarze drzwi aluminiowe, w zestawieniu rys. 07/R jako drzwi stalowe Dz2. Którą wersję przyjąć?
10. Poz. 70 – W przedmiarze drzwi wewnętrzne, w zestawieniu rys. 07/R jako drzwi zewnętrzne (Dz1). Które drzwi przyjąć, wewnętrzne czy zewnętrzne?

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiającego:

- Ad. 1 Rozwiązanie wg szczegółu „A” należy wykonać tylko w przypadku bardzo nierównego w płaszczyźnie fundamentu (np. gdyby fundament był wylewany do wykopu bez szalunków w niestabilnym podłożu). Jeśli fundament jest na tyle równy, że da się do niego w miarę szczelnie ułożyć izolację termiczną to wówczas nie ma potrzeby stosowania rozwiązania ze szczegółu „A”. Należy przyjąć szacunkową kalkulację własną.
- Ad. 2 Proszę przyjąć tynk cienkowarstwowy, tynk mineralny wg dokumentacji projektowej.
- Ad. 3 W części reprezentacyjnej czyli świetlic sufity rastrowe y, a w pozostałej części płyty g-k wg opisu pkt.4.13.1 w projekcie.
- Ad. 4 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe mają być stalowe wg projektu.
- Ad. 5 W poz. 58 Należy uwzględnić ościeżnice regulowane zgodnie z dokumentacją.
- Ad. 6 W poz. 61 i 62 należy wycenić zgodnie z dokumentacją z podziałem na drzwi płycinowe i stalowe.
- Ad. 7 Tak. Chodzi o okno O4. Poz. 64 błędnie ujęta w przedmiarach. Okna należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki. Okno o wymiarach 950x1300 tj. 1,235 m².
- Ad. 8 Poz. 65 błędnie ujęta w przedmiarach. Okna należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki. Okno oznaczone jako O3 (łukowe 1,50x0,7) jest jedno (poz. 66). Nie należy wyceniać poz. 65
- Ad. 9 W poz. 68 Należy przyjąć drzwi stalowe zewnętrzne pełne (DZ2).
- Ad. 10 W poz. 70 Należy przyjąć drzwi zewnętrzne (wszystkie drzwi oznaczenia Dz odnoszą się do drzwi zewnętrznych).

BURMISTRZ MŁY

Andrzej Moskwa