

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT CHODNIKA NA PLACU PRZY PRZEDSZKOLU

W IŁŻY

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
I.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE: CPV-45233220-7						
1	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży gr.8 cm wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm wraz z rozbiórka istniejącego i wywozem gruzu na miejsce wskazane przez Inwestora. 52,00m+29,00mx2,00+4,00m =114,00m	m	114,00		
2	D.08.02,02	Ułożenie chodnika z kostki wibroprasowanej typ Behaton , kolor szary i czerwony o gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10 cm z wypełnieniem spoin wraz z rozbiórka płyt chodnikowych i wywozem gruzu na miejsce wskazane przez Inwestora. 29,00mx1,5,0m +52,00mx2,00m+ 6,00mx2,00m = 162,00m ²	m ²	162,00		
		RAZEM (netto)				
		PODATEK VAT				
		OGÓŁEM (brutto)				

Słownie.....

Data.....

.....
(Podpisy uprawnionych przedstawicieli firmy)