
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzki w Sali Gimnastycznej i klasy "0" w budynku PSP w Seredzicach
ADRES INWESTYCJI : Seredzice 107; 27-100 Iłża
INWESTOR : Gmina Iłża
ADRES INWESTORA : 27-100 Iłża ul. Rynek 11
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 30.06.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2016

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|--|--------------------|----|----|
| Wymiana posadzki sali gimnastycznej i klasy "0" w Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach | | | |
| 1 | Roboty rozbiórkowe | 1 | 8 |
| 2 | Posadzka | 9 | 20 |
| 3 | Ścianka działowa | 21 | 22 |
| 4 | Roboty malarskie | 23 | 36 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Wymiana posadzki sali gimnastycznej i klasy "0" w Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach | | | | | |
| 1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNNR-W 3 | Rozebranie boazerii z paneli | m ² | | |
| d.1 | 0703-04 | | | | |
| | R-50% | 8,30*2,75*2-0,80*2,00*2 | m ² | 42,450 | |
| | | | | RAZEM | 42,450 |
| 2 | KNNR-W 3 | Rozebranie drewnianego rusztu pod boazerią | m ² | | |
| d.1 | 0513-03 | | | | |
| | | 8,30*2,75 | m ² | 22,825 | |
| | | | | RAZEM | 22,825 |
| 3 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów | m ² | | |
| d.1 | 0816-06 | | | | |
| | SG | 8,30*9,20+5,95*5,50 | m ² | 109,085 | |
| | klasa "0" | 8,30*4,70 | m ² | 39,010 | |
| | | | | RAZEM | 148,095 |
| 4 | KNR 4-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka wylewki pod posadzką gr. 10 cm | m ³ | | |
| d.1 | 0212-01 | poz.3*0,10 | m ³ | 14,810 | |
| | | | | RAZEM | 14,810 |
| 5 | KNR-W 2-02 | Rozbiórka drewnianych osłon narożników słupów i ścian | m | | |
| d.1 | 20204-03 | | | | |
| | analogia | 20*1,50+8*1,50 | m | 42,000 | |
| | | | | RAZEM | 42,000 |
| 6 | KNR-W 2-02 | Robiórka osłony grzejników na czas wykonywania robót | m ² | | |
| d.1 | 20205-01 | | | | |
| | R-40% | 0,80*0,60*(5+2) | m ² | 3,360 | |
| | | | | RAZEM | 3,360 |
| 7 | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości 15 cm - pod listwami podłogowymi | m | | |
| d.1 | 0702-04 | | | | |
| | | 14,70*2+8,30+0,45*10 | m | 42,200 | |
| | | 4,70*2+8,30+0,30*6 | m | 19,500 | |
| | | | | RAZEM | 61,700 |
| 8 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-11 | | | | |
| | 0108-12 | poz.2*0,05 | m ³ | 1,141 | |
| | | poz.3*0,025 | m ³ | 3,702 | |
| | | poz.4 | m ³ | 14,810 | |
| | | poz.7*0,15*0,02 | m ³ | 0,185 | |
| | | | | RAZEM | 19,838 |
| 2 | | Posadzka | | | |
| 9 | KNR 4-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami - pasy tynku pod wywinicie wykładziny podłogowej na ściany | m | | |
| d.2 | 0705-01 | | | | |
| | | poz.7 | m | 61,700 | |
| | | | | RAZEM | 61,700 |
| 10 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| d.2 | 1104-01 | | | | |
| | | poz.3 | m ² | 148,095 | |
| | | | | RAZEM | 148,095 |
| 11 | KNR-W 4-01 | Izolacje poziome dwuwarstwowe z warstwy wyrównawczej z zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej | m ² | | |
| d.2 | 0602-06 | | | | |
| | | poz.10 | m ² | 148,095 | |
| | | | | RAZEM | 148,095 |
| 12 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych podłogowych gr.5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie | m ² | | |
| d.2 | 0608-02 | | | | |
| | | poz.11 | m ² | 148,095 | |
| | | | | RAZEM | 148,095 |
| 13 | NNRNKB | (z.VI) Podkłady betonowe grubości 5 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m ² | | |
| d.2 | 202 1125-01 | | | | |
| | 1125-02 | poz.12 | m ² | 148,095 | |
| | | | | RAZEM | 148,095 |
| 14 | KNR 2-02 | Dopłata za zbrojenie siatką stalową | m ² | | |
| d.2 | 1106-07 | | | | |
| | | poz.13 | m ² | 148,095 | |
| | | | | RAZEM | 148,095 |
| 15 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m ² | | |
| d.2 | 1105-03 | | | | |
| | | poz.13 | m ² | 148,095 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------------|---|--|--|----------------|
| | | | | RAZEM | 148,095 |
| 16 | KNR-W 2-02 d.2 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.15 | m ² m ² | 148,095 | |
| | | | | RAZEM | 148,095 |
| 17 | KNR-W 2-02 d.2 1105-03 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz.16 cokoły (poz.9+8,30*2+0,30*6)*0,15 | m ² m ² m ² | 148,095 12,015 | |
| | | | | RAZEM | 160,110 |
| 18 | KNR-W 2-02 d.2 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Gamrat Sport poz.17 | m ² m ² | 160,110 | |
| | | | | RAZEM | 160,110 |
| 19 | KNR-W 2-02 d.2 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.18 | m ² m ² | 160,110 | |
| | | | | RAZEM | 160,110 |
| 20 | KNNR 7 d.2 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe - "progi" aluminiowe na połączeniu różnego rodzaju posadzek 0,90+0,70+0,80 | m m | 2,400 | |
| | | | | RAZEM | 2,400 |
| 3 | | Ścianka działowa | | | |
| 21 | KNR AT-12 d.3 0103-06 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - płyty g-k 12,5 mm Ogień Plus gr. 12,5 mm 2,80*(8,30-0,40*2)-0,90*2,00 | m ² m ² | 19,200 | |
| | | | | RAZEM | 19,200 |
| 22 | KNR AT-12 d.3 0109-05 | Ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - ościeżnice i skrzydło o odporności ogniowej EI60 (z atestem) 0,90*2,00 | m ² m ² | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 4 | | Roboty malarskie | | | |
| 23 | KNR 4-01 d.4 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach sufity 8,30*9,20+5,95*5,50+8,30*0,45*3+5,75*0,45*3+8,75*0,45*2 8,30*4,70+8,30*0,45+4,70*0,45*2 A (suma częściowa) | m ² m ² m ² m ² | 135,928 46,975 ----- 182,903 | |
| | | | | RAZEM | 182,903 |
| 24 | KNR 4-01 d.4 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ściany (3,20-1,50)*(14,70*2+8,30)+1,25*0,45*14 (3,20-1,50)*(4,70*2+8,30)+1,25*(0,45*2+0,30*6) poz.25 A (suma częściowa) | m ² m ² m ² m ² | 71,965 33,465 88,605 ----- 194,035 | |
| | | | | RAZEM | 194,035 |
| 25 | KNR 4-01 d.4 1208-02 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian SG 1,50*(14,70*2+8,30)+1,50*0,45*14-1,50*(1,50-0,60)-0,65*(1,50-0,60)*5-1,50*(0,90+0,80) klasa "0" 1,50*(4,70*2+8,30)+1,50*(0,45*2+0,30*6)-0,65*(1,50-0,60)*2 | m ² m ² m ² | 59,175 29,430 | |
| | | | | RAZEM | 88,605 |
| 26 | KNR 4-01 d.4 0713-03 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach poz.25 | m ² m ² | 88,605 | |
| | | | | RAZEM | 88,605 |
| 27 | KNR-W 2-02 d.4 0830-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.23 | m ² m ² | 182,903 | |
| | | | | RAZEM | 182,903 |
| 28 | KNR-W 2-02 d.4 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.24+poz.26 | m ² m ² | 282,640 | |
| | | | | RAZEM | 282,640 |
| 29 | NNRNKB d.4 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów poz.27+poz.28+poz.21*2 | m ² m ² | 503,943 | |
| | | | | RAZEM | 503,943 |
| 30 | KNR 2-02 d.4 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|---|----------------------------------|------------------|----------------|
| | | poz.29-poz.31 | m ² | 395,538 | |
| | | | | RAZEM | 395,538 |
| 31 | KNR 2-02 d.4 1504-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| | na śc. g-k | poz.26 1,50*(8,30-0,40*2-0,90)*2 | m ² m ² | 88,605 19,800 | |
| | | | | RAZEM | 108,405 |
| 32 | KNR 4-01 d.4 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | | |
| | | 3,20*6+1,20*8 | m | 28,800 | |
| | | | | RAZEM | 28,800 |
| 33 | KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami | m ² | | |
| | | 2,00*(0,90+0,80+0,70) | m ² | 4,800 | |
| | | | | RAZEM | 4,800 |
| 34 | KNR 7 d.4 0507-04 | Montaż listew osłaniających aluminiowych narożnych (5x5 cm) na słupach i załamaniach ścian | m | | |
| | | poz.5 | m | 42,000 | |
| | | | | RAZEM | 42,000 |
| 35 | KNR-W 2-02 d.4 20205-01 | Montaż osłon grzejnikowych zdemontowanych wcześniej | m ² | | |
| | | poz.6 | m ² | 3,360 | |
| | | | | RAZEM | 3,360 |
| 36 | KNR-W 2-02 d.4 20205-03 | Osłony na grzejniki - lakierowanie | m ² | | |
| | | poz.35 | m ² | 3,360 | |
| | | | | RAZEM | 3,360 |