

## KOSZTORYS OFERTOWY

### REMONT NAWIERZCHNI ULICZEK WEWNĘTRZNYCH NA OSIEDLU STASZICA

W IŁŻY

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV45233220-7						
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym. 0,594km	km	0,594		
2.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. 30,00m x 4,90m + 41,00m x 4,80m + 41,00m x 9,50m + 33,00m x 7,00m + 14,5m x 8,00m + 33,00m x 4,80m + 57,30m x 4,80m + 63,00m x 4,70m + 38,50m x 5,80m + 56,00m x 6,60m + 44,00m x 4,70m + 53,00m x 5,00m + 42,8m x 5,3m + 50,80m x 5,70m + 84,50m x 4,70m 25,1m x 5,00m = 3913,95m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3913,95		
3.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej 0/12,8 w ilości 125 kg/m <sup>2</sup> o gr. 5,00cm po zagęszczeniu. 30,00m x 4,90m + 41,00m x 4,80m + 41,00m x 9,50m + 33,00m x 7,00m + 14,5m x 8,00m + 33,00m x 4,80m + 57,30m x 4,80m + 63,00m x 4,70m + 38,50m x 5,80m + 56,00m x 6,60m + 44,00m x 4,70m + 53,00m x 5,00m + 42,8m x 5,3m + 50,80m x 5,70m + 84,50m x 4,70m 25,1m x 5,00m = 3913,95m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3913,95		
4	D.03.02.01	Remont i regulacja wysokościowa oraz oczyszczenie wpustów ulicznych	szt.	3,00		
5	D.03.02.01	Remont i regulacja wysokościowa włączów studni rewizyjnych.	szt.	9,00		
6	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych włączów.	szt.	2,00		
		<b>RAZEM (netto)</b>				
		<b>PODATEK VAT</b>				
		<b>OGOLEM (brutto)</b>				

Słownie.....  
.....  
.....

Data.....

.....  
(Podpisy uprawnionych przedstawicieli firmy)