

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

JEDLANKA STARA - FLORENCJA ETAP II

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV-45233220-7				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym. 1,659km	km	1,659
2.	D.04.04.02	Wyrównanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka optymalna) o grubości 15,00 cm po zagęszczeniu. $1659,00m \times 5,20m + 55,00m^2 = 8681,80m^2$	m ²	8681,80
3.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. $1659,00m \times 5,20m + 55,00m^2 = 8681,80m^2$	m ²	8681,80
4.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej o grubości 5,00 cm po zagęszczeniu. $1659,00m \times 5,10m + 55,00m^2 = 8515,90m^2$	m ²	8515,90
5.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową. $1659,00m \times 5,10m + 55,00m^2 = 8515,90m^2$	m ²	8515,90
6.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu. $1659,00m \times 5,00m + 55,00m^2 = 8350,00m^2$	m ²	8350,00
7.	D.06.03.01	Profilowanie i umocnienie poboczy o szerokości 0,50m kruszywem łamanym (mieszanka optymalna). $1659,00m \times 0,50m \times 2 = 1659,00m^2$	m ²	1659,00