

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT CHODNIKA NA PLACU PRZY PRZEDSZKOLU

W IŁŻY

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
I.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE: CPV-45233220-7				
1	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży gr.8 cm wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm wraz z rozbiórką istniejącego i wywozem gruzu na miejsce wskazane przez Inwestora. 52,00m+29,00mx2,00+4,00m =114,00m	m	114,00
2	D.08.02.02	Ułożenie chodnika z kostki wibroprasowanej typ Behaton , kolor szary i czerwony o gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10 cm z wypełnieniem spoin wraz z rozbiórką płyt chodnikowych i wywozem gruzu na miejsce wskazane przez Inwestora. 29,00mx1,5,0m +52,00mx2,00m+ 6,00mx2,00m = 162,00m ²	m ²	162,00