
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wzmocnienie podłoża gruntowego pod ścianą fundamentową budynku Urzędu Miasta w Iłży, metoda iniekcji ciśnieniowej
ADRES INWESTYCJI : 27-100 Iłża, ul. Rynek 11
INWESTOR : Urząd Miasta w Iłży
ADRES INWESTORA : 27-100 Iłża, ul. Rynek 11
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 04.2011r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2011r

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR 4-01 0209-03 | Przebite otworów w podłożu piwnic z betonu żwirowego o grubości do 25 cm 11*0.50*0.50 | m ² m ² | 2.750 | |
| | | | | RAZEM | 2.750 |
| 2 | wycena in- dywidualna | Wzmocnienie podłoża gruntowego pod ścianą fundamentową poprzez wykonanie iniekcji strumieniowej metodą np. Soilcrete lub inną równoważną zgodnie z opracowaną ekspertyzą budowlaną rysunki nr 2 i nr 3. m. Długość ściany fundamentowej 22,00mb, szerokość wzmocnienia ~1,80mb i głębokość od 3,00mb do 5mb. ściana fundamentowa wewnętrzna. 1.00 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | kalk. własna | Odtworzenie izolacji poziomych przewodnych i termicznych podłozy i posadzki piwnic 11.00 | miejsc. miejsc. | 11.000 | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 4 | KNR 4-01 0205-05 | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 11.00 | miejsc. miejsc. | 11.000 | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 5 | kalk. własna | Koszty transportu sprzętu i urządzeń Krotność = 2 180.00 | km km | 180 | |
| | | | | RAZEM | 180 |