

IGP.271.18.2015

Zapytanie do SIWZ

na „Zmianę sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek mieszkalny w Alojzowie”

Zapytania do Zamawiającego:

1. Instalacja odgromowa nie została ujęta w przedmiarze robót czy należy ją przyjąć do oferty ?
2. Stolarka okienna - w przedmiarze przyjęto okucia obwiedniowe z niewidocznymi zawiasami przy zamkniętym oknie czy należy takie przyjąć?
3. Istniejący zbiornik na ścieki sanitarne do likwidacji - w jaki sposób?
4. Kominy są do przemurowania cegłą gr. 12 cm-prosimy o rozwiązanie dwóch kominów w ścianach gr. 25 cm ? I co należy przyjąć do oferty?
5. Jakie pręty z jakie stali należy przyjąć do naprawy ściany, czy stalowe czy ze stali nierdzewnej?
6. Glazurę na ścianach w aneksach kuchennych do jakiej wysokości ułożyć lub w jaki sposób ma być ułożona?
7. Mowa jest o kanałach dymowych w dokumentacji one nie zostały pokazane natomiast są puste kanały nie otworzone?
8. Przewody kominowe dymowe z wkładem z ceramiki proszę o wyjaśnienie?
9. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej bez obróbki osadzenia czy przyjęto te prace w przedmiarze robót budowlanym jako osobno?
10. Izolację przeciwwilgociową i termiczną wykonujemy na ścianach fundamentowych nie odkrywając ław fundamentowych?
11. Zieleń niska w zagospodarowaniu czy będzie wykonywana jak w dokumentacji?
12. Tynk zewnętrzny przyjąć akrylowy czy mineralny ?
13. Jakie przyjąć parapety wewnętrzne z konglomeratu czy drewniane?
14. W dokumentacji projektowej prosimy o podanie wysokości budynku na przekrojach A-A i B-B. (rys. 04/A i 03/A).

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiającego:

- Ad 1. W budynku nie ma konieczności stosowania zewnętrznej ochrony odgromowej i wystarczy zastosowanie ograniczników przepięć jak na schemacie.
- Ad 2. Proszę do wyceny przyjąć zawiasy wierzchnie.
- Ad 3. Istniejący zbiornik na ścieki sanitarne należy zdemontować i w jego miejsce zamontować nowy.
- Ad 4. W ścianie gr. 25cm (pomiędzy pom. 1/3 a 2/2) będą 2 kominy wentylacyjne, które powstają na bazie istniejących kanałów wentylacyjnych w tym miejscu. Należy wykonać nowe wloty pod sufitem podwieszonym. Pozostałe kominy murowane z cegły pełnej, kanały wentylacyjne z kształtek ceramicznych systemowych.

- Ad 5. Pręty ze stali zwykłej żebrowanej A IIIIN
- Ad 6. Przyjąć, że glazurę należy ułożyć w miejscu występowania zabudowy szafek kuchennych w przestrzeni pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi (od podłogi licząc zakres 75cm do 140cm a w miejscu kuchenek 75-160cm)
- Ad 7. Kominy dymowe będą wykonane jako elementy rezerwowe, w chwili obecnej zaślepione.
- Ad 8. Kształtki kominowe ceramiczne systemowe przeznaczone do współpracy ze wszystkimi rodzajami kotłów, pieców i kominków, dopuszczonymi do obrotu rynkowego na paliwa stałe. Wyczystka u podstawy komina, od strony przeciwnej do wlotu spalin.
- Ad 9. Otwory okienne należy obsadzać bez obróbki obsadzenia. Z uwagi na skucie całych tynków wewnątrz adaptowanego budynku obróbkę ościeży okiennych ujęto w wykonaniu nowych tynków - poz. 61 przedmiaru - wykonanie nowych tynków w pomieszczeniach bez odliczania otworów okiennych.
- Ad 10. Izolację przeciwwilgociową i termiczną wykonujemy na ścianach fundamentowych bez odkrywania ław fundamentowych
- Ad 11. Zakres projektu nie obejmuje projektu zieleni może być trawnik w rejonie prac, zachować wymagane parametry działki w odniesieniu do udziału terenu biologicznie czynnego
- Ad 12. Proszę przyjąć tynk akrylowy
- Ad 13. Parapety wewnętrzne z konglomeratu.
- Ad 14. Przekrój A-A (rys nr 3A) wysokość w kalenicy ok. + 3,70m, przekrój B-B (rys. nr 4A) około +4,65m. Rysunki są narysowane w skali 1:50.

BURMISTRZ IŁŻY
Andrzej Morkwa