

# PRZEDMIAR ROBÓT MALOWANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: ROBOTY MALARSKIE		
1.1	KNR AT-08 0101-02 analogia	Czyszczenie powierzchni ścian wiaty (typ ATENA Standard) z nielegalnie naklejonych reklam i ogłoszeń	m2	29,4740
1.2	KNR AT-08 0101-02	Czyszczenie powierzchni ścian wiaty z nielegalnie namalowanego graffiti	m2	27,0410
1.3	KNR 7-12 0102-02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych (miejsca korodujące)	m2	5,8948
1.4	KNR AT-08 0112-01	Mycie powierzchni gładkiej - ściany i zadaszenie wiaty (typu ATENA Standard)	m2	29,4740
1.5	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych - I warstwa	m2	30,4020
1.6	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych - II warstwa	m2	30,4020
1.7	Kalkulacja własna Uproszczona	Namalowanie napisu "ZAKAZ NAKLEJANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ" o wielkości wys. 0.50, szer. 0.70 m.	szt.	1,0000