

---

## PRZEDMIAR ROBÓT AKTUALIZOWANY 2016

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432210-9 Wykładanie ścian

NAZWA INWESTYCJI: Remont sali widowiskowo-kinowej CK w Iłży

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR: Urząd Gminy w Iłży

ADRES INWESTORA: 27-100 Iłża ul. Rynek 11.

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Akustyka

mgr inż. Andrzej Kryszylowicz (733 SKB)

DATA OPRACOWANIA: 01.08.2016



**WK Partners** Ltd.  
**WK Partners Sp. z o. o.**  
03-287 Warszawa ul. Skarbka z Gór 21 lok. 23.  
REGON 141708758, NIP 5242668224

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: 7/INWEST/2009/2016 AKTUALIZOWANY</b>					
<b>1</b>		<b>MONTAŻ OKŁADZIN AKUSTYCZNYCH NA SUFICIE</b>			
1.1	KNNR 7 0702-03	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm	m2		
		369	m2	369,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>369,00</b>
1.2	KNNR 2 1503-02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości 5-7 m do robót wykonywanych na sufitach	m2		
		369	m2	369,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>369,00</b>
1.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		375	m2	375,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>375,00</b>
<b>2</b>		<b>MONTAŻ OKŁADZIN AKUSTYCZNYCH NA ŚCIANACH</b>			
2.1	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z ustrojów akustycznych drewnianych na ścianach	m2		
		329	m2	329,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>329,00</b>
2.2	WW 2	Montaż listew montażowych do tkanin	m2		
		256	m2	256,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,00</b>
2.3	KNR 2-02 2005-05	Okładziny z płyt dźwiękochłonnych na rusztach drewnianych lub metalowych	m2		
		73	m2	73,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,00</b>
2.4	KNR 2-02 2005-05	Okładziny z płyt dźwiękochłonnych na rusztach drewnianych lub metalowych	m2		
		154	m2	154,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>154,00</b>
2.5	TZKNC N- K/V t.17- 00.3R	Okrywanie ścian tkaniną ACUMODUL typ F	m2		
		256	m2	256,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,00</b>
2.6	KNNR 2 1108-04	Montaż paneli akustycznych MDF, ACUMODUL typ P	m2		
		73	m2	73,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,00</b>
2.7	KNNR 2 1503-02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości 5-7 m do robót wykonywanych na sufitach	m2		
		256	m2	256,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,00</b>
2.8	WW 5	Obudowa cokołów, glistów okien i drzwi	m2		
		93	m2	93,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,00</b>
2.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2.1, 2.2, 2.4, 2.5)			