

IGP.271.5.1.2016

Zapytanie NR 1 do SIWZ

„Remont budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37”

Zapytania do Zamawiającego:

Roboty budowlane

1. Ściany fundamentowe zaizolowane termicznie i przeciwwilgociowo należy zasypać piaskiem. W przedmiarze zasypka wykonana jest ziemią z wykopów. Prosimy o potwierdzenie lub zmianę.
2. W przedmiarze powtarzają się dwie pozycje 90 i 91- prosimy o wyjaśnienie.
3. Jakich robót dotyczy poz. 88 przedmiaru?
4. Jakiego elementu robót dotyczy poz. 95 przedmiaru?
5. Prosimy o wyjaśnienie różnicy ilości m² powierzchni okien w przedmiarze i zestawieniu stolarki.
6. Prosimy o sprostowanie wymiarów stolarki w zestawieniu. Chodzi o wymiary w świetle otworów i świetle ościeżnic.
7. Prosimy o podanie parametrów styropianu do dociepleń.
8. Brak w przedmiarze nakładów na czas pracy rusztowań. Prosimy o uzupełnienie.
9. Brak w przedmiarze nakładów na wentylacje „Z”. Prosimy o uzupełnienie.
10. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne są z PCV.
11. Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiaru: „deskowanie połaci dachowych”. W projekcie budowlanym nie ma deskowania połaci dachowych.

Instalacje elektryczne

1. Brak w przedmiarze nakładów na wyposażenie skrzynek rozdzielczych. Pozycje ujęte w przedmiarze dotyczą tylko montażu obudów tablic. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiającego:

Roboty budowlane

- Ad. 1 Ściany fundamentowe należy zasypać piaskiem.
Ad. 2 Pozycje zostały błędnie zdublowane. Należy uwzględnić jedna z nich.
Ad. 3 Pozycja dotyczy deskowania przy obróbkach.
Ad. 4 Pozycja 95 dotyczy podbitki dachowej (okap).
Ad. 5 Ofertę należy przygotować w oparciu o dokumentację projektową.
Ad. 6 W zestawieniu błędnie została podana ilość okien O2. Prawidłowa ilość 1 szt.

Ad. 7 Należy zastosować styropian PS-E-FS 15, $\lambda < 0.40$.

Ad. 8 Ofertę należy przygotować w oparciu o dokumentację projektową. Czas pracy rusztowań należy doliczyć do ceny oferty.

Ad. 9 W ofercie należy wycenić wykonanie wentylacji „Z” zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi wewnętrznych płytowych.

Ad. 11 Pozycja dotyczy deskowania przy obróbkach.

Instalacje elektryczne

Ad. 1 W ofercie należy uwzględnić wyposażenie skrzynek rozdzielczych.

BURMISTRZ JEŻY
Andrzej Moskwa