

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Płyta żelbetowa			
1	TZKNBK IV d.1 -545	Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. wapiennej 7.09	m ³		
			m ³	7.090	
				RAZEM	7.090
2	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 7.09	m ³		
			m ³	7.090	
				RAZEM	7.090
3	KNR 19-01 d.1 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - doda- tek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km 7.09	m ³		
			m ³	7.090	
				RAZEM	7.090
4	KNR 19-01 d.1 0107-02	Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z darnią 42.96	m ²		
			m ²	42.960	
				RAZEM	7.090
5	KNR 4-01 d.1 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 42.96	m ²		
			m ²	42.960	
				RAZEM	42.960
6	KNR 19-01 d.1 0201-14	Deskowanie konstrukcji łukowych betonowych i żelbetowych o promieniu krzywizny łuku lub promieniu krzywizny krawędzi zewn. rzutu ponad 2,5 m 42.96	m ²		
			m ²	42.960	
				RAZEM	42.960
7	KNR 19-01 d.1 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm 500	kg		
			kg	500.000	
				RAZEM	500.000
8	KNR 9-07 d.1 0101-03 analogia	Izolacje ciepłochronne z keramzytu w workach na gruncie o gr. warstwy 20 cm (Keramsyt wymieszany z betonem jako deskowanie pod strop) 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 19-01 d.1 0203-16	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm o obj. ponad 1,5 m ³ 8.00	m ³		
			m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 19-01 d.1 0317-06	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 30 cm i pow. ponad 0,35 m ² 1	m ^{sc}		
			m ^{sc}	1.000	
				RAZEM	1.000
11	NNRNKB d.1 202 1611a- 01	(z.V) Rusztowania ramowe warszawskie 50	m/1 kol.		
			m/1 kol.	50.000	
				RAZEM	50.000
2		Ubytki w murze			
12	KNR 4-01 d.2 0201-08 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych (Wykonanie zabezpieczenia schodów wejściowych na wieżę w czasie ro- bót) 25	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 19-01 d.2 0310-09 analogia	Uzupełnienie i naprawa z kamienia murów 10	m ³		
			m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 19-01 d.2 0826-02	Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15	d.2	Montaż istniejących elementów kamiennych sklepienia ostrolukowego na basztę 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2 kalk. własna	Wzmocnienie lica muru z kamienia kotwami z prętów spiralnych ze stali nierdzewnej 6mm np. Helfix lub równoważnym. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000