

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT NAWIERZCHNI ULICZEK WEWNĘTRZNYCH NA OSIEDLU STASZICA

W IŁŻY

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
I.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV45233220-7						
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym. 0,389km	km	0,389		
2.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. 3501,20m ²	m ²	3501,20		
3.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej 0/12,8 w ilości 125 kg/m ² o gr.5,00cm po zagęszczeniu. 3501,20m ²	m ²	3501,20		
4	D.03.02.01	Remont i regulacja wysokościowa oraz oczyszczenie wpustów ulicznych	szt.	3,00		
5	D.03.02.01	Remont i regulacja wysokościowa włączów studni rewizyjnych.	szt.	9,00		
6	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych włączów.	szt.	2,00		
RAZEM (netto)						
PODATEK VAT						
OGÓLEM (brutto)						

Słownie.....

Data.....

.....
 (Podpisy uprawnionych przedstawicieli firmy)