

## PRZEDMIAR ROBÓT

### REMONT NAWIERZCHNI ULICZEK WEWNĘTRZNYCH NA OSIEDLU STASZICA

#### W IŁŻY

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV45233220-7</b>				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym. 0,594km	km	0,594
2	D.04.04.02	Uzupełnienie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 (mieszanka optymalna) o grubości 15,00 cm po zagęszczeniu wraz z rozbiórką kostki brukowej i jej wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora. 7,00m x 5,00m =35,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	35,00
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. 322,50m x 4,80m + 41,00m 9,50m +89,00m x 7.00m + 14,5m x 8,00m + 89,30m x 5,80m + 108.10m x 5,00m + 42,8m x 5,3m = 3961,78m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3961,78
4	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej 0/12,8 w ilości 125 kg/m <sup>2</sup> o gr.5,00cm po zagęszczeniu. 322,50m x 4,80m + 41,00m 9,50m +89,00m x 7.00m + 14,5m x 8,00m + 89,30m x 5,80m + 108.10m x 5,00m + 42,8m x 5,3m = 3961,78m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3961,78
5	D.03.02.01	Remont i regulacja wysokościowa oraz oczyszczenie wpustów ulicznych	szt.	3,00
6	D.03.02.01	Remont i regulacja wysokościowa włączów studni rewizyjnych.	szt.	9,00
7	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych włączów.	szt.	2,00