
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki na korytarzu i w pomieszczeniach szatni na parterze PSP wPakosławiu
ADRES INWESTYCJI : Pakosław PSP
INWESTOR : Gmina Iłża
ADRES INWESTORA : 27-100 Iłża ul. Rynek 11
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 17.05.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont posadzki na korytarzu i w pomieszczeniach szatni na parterze budynku PSP w Pakosławiu			
1	Rozbiórka posadzek i podłóży	1	9
2	Wykonanie podłóży i posadzek	10	18
3	Stolarka	19	28
4	Roboty malarskie	29	38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont posadzki na korytarzu i w pomieszczeniach szatni na parterze budynku PSP w Pakosławiu					
1	45113000-2	Rozbiórka posadzek i podłóży			
d.1	1 KNR 4-01 0815-07 analogia korytarz i do łączn. szatnie wiatrołap	Rozebranie drewnianych cokołów przyściennych (29,75+5,75+6,60+2,10)*2-2,23-1,30-0,95*15-1,45*2 (2,88+6,35)*2*6-0,95*6 (5,75+1,95)*2-1,45*4	m m m m	 67,720 105,060 9,600	
				RAZEM	182,380
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05 korytarz szatnie wiatrołap	29,75*5,75 2,88*6,35*6 5,75*1,95+1,45*0,49*2	m ² m ² m ²	171,063 109,728 12,634	
				RAZEM	293,425
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04 łącznik kl. sch.	2,83*6,60 2,83*2,10	m ² m ²	18,678 5,943	
				RAZEM	24,621
4	KNR 4-01	Zerwanie podkładu cementowego gr. 3,5 cm	m ²		
d.1	0804-07	poz.2+poz.3	m ²	318,046	
				RAZEM	318,046
5	KNR 4-01	Zerwanie izolacji z papy 2 warstwy i styropianu gr. 2 cm - izolacji pod posadzką korytarza	m ²		
d.1	0519-06 analogia korytarz	(29,75-1,00)*5,75	m ²	165,313	
				RAZEM	165,313
6	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - gruzobetonu pod posadzką korytarza gr. 10 cm	m ³		
d.1	0212-01 korytarz	(29,75-1,00)*5,75*0,10	m ³	16,531	
				RAZEM	16,531
7	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - wybranie ziemi z powierzchni korytarza pod nowe warstwy posadzki	m ³		
d.1	0106-01 korytarz	(29,75-1,00)*5,75*(0,42-0,17)	m ³	41,328	
				RAZEM	41,328
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - w celu zlicowania cokolika z tynkiem ściany	m		
d.1	0702-01	poz.1	m	182,380	
				RAZEM	182,380
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	poz.2*0,005 poz.3*0,025 poz.4*0,035 poz.5*0,03 poz.6 poz.7 poz.8*0,15*0,025	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	1,467 0,616 11,132 4,959 16,531 41,328 0,684	
				RAZEM	76,717
2 45262600-7 Wykonanie podłóży i posadzek					
10	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - zagęszczony piach gr. 10 cm	m ³		
d.2	1101-07 korytarz	(29,75-1,00)*5,75*0,10	m ³	16,531	
				RAZEM	16,531
11	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - płyta betonowa B15 gr. 15 cm zbrojona zbrojeniem stalowym rozproszonym, np. BAUMIX	m ³		
d.2	1101-01	(29,75-1,00)*5,75*0,15	m ³	24,797	
				RAZEM	24,797
12	KNR-W 2-02	Izolacja podłoża betonowego na gruncie papą termozgrzewalną SBS - papa do izolacji przeciwwodnej fundamentów	m ²		
d.2	0504-01 korytarz	(29,75-1,00)*5,75	m ²	165,313	
				RAZEM	165,313
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 (FS-20) gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²		
d.2	0609-02 korytarz	poz.12	m ²	165,313	
				RAZEM	165,313
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE szerokiej poziome podposadzkowe - folia klejona na zakład	m ²		
d.2	0607-01 analogia	poz.4	m ²	318,046	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	318,046
15	NNRNKB d.2 202 1127-01 1127-03 korytarz szatnie wiatrołap łąicznik kl. sch.	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 171,063 2,88*6,35*6 5,75*1,95+1,45*0,49*2 2,83*6,60 2,83*2,10	m ² m ² m ² m ² m ²	 171,063 109,728 12,634 18,678 5,943	
				RAZEM	318,046
16	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.15	m ² m ²	 318,046	
				RAZEM	318,046
17	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - płytki gres I gat. antypoślizgowe R9, fugi 2 mm w kolorze płytek poz.16	m ² m ²	 318,046	
				RAZEM	318,046
18	NNRNKB d.2 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - płytki jak na posadzce - cokol zlicowany z tynkiem ścian poz.8	m m	 182,380	
				RAZEM	182,380
3	45421000-4	Stolarka			
19	KNR 4-01 d.3 0354-10 kl. sch.	Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2 m2 2,83*2,02	m ² m ²	 5,717	
				RAZEM	5,717
20	KNR 4-01 d.3 0354-05 wiatrołap	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,45*2,03*2	m ² m ²	 5,887	
				RAZEM	5,887
21	KNR-W 2-02 d.3 20204-03 analogia	Demontaż drewnianych narożników - listew kątowych 1,60*(18+13)	m m	 49,600	
				RAZEM	49,600
22	KNR-W 2-02 d.3 20205-01 R-40%	Robiórka osłon grzejników 0,70*(2,50+1,50*6)	m ² m ²	 8,050	
				RAZEM	8,050
23	KNR-W 2-02 d.3 1040-02	Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, dwuskrzydłowe, półpełne (ościeżnica i skrzydło) - białe, malowane proszkowo, szkło bezpieczne, samozamykacz, zamek, zabezpieczone antywłamaniowo 1,45*2,03*2	m ² m ²	 5,887	
				RAZEM	5,887
24	KNR 4-01 d.3 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (2,03*2+1,45)*2*3+(2,02*2+2,83)*2	m m	 46,800	
				RAZEM	46,800
25	KNR-W 2-02 d.3 20205-01	Oslony na grzejniki szczeblinowe sosnowe poz.22	m ² m ²	 8,050	
				RAZEM	8,050
26	KNR-W 2-02 d.3 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie poz.25	m ² m ²	 8,050	
				RAZEM	8,050
27	KNNR 7 d.3 0507-04 analogia	Montaż listew osłaniających naroża i załamaniach ścian szer. 7,5 cm - listwy winylowe, np PROMADOR poz.21	m m	 49,600	
				RAZEM	49,600
28	KNNR 7 d.3 0507-04	Progi aluminiowe - w drzwiach na połączeniu różnego rodzaju posadzki (do pomieszczeń nie remontowanych) 0,95*9	m m	 8,550	
				RAZEM	8,550
4	45442100-8	Roboty malarskie			
29	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity poz.17+(0,55*2+0,30*2)*2,83 A (suma częściowa)	m ² m ²	 322,857	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	korytarz szatnie wiatrołap	ściany 0,90*(29,75+5,75+6,60+2,10)*2 0,90*(2,88+6,35)*2*6 0,90*(5,75+1,95)*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	322,857 79,560 99,684 13,860 ----- 193,104	
				RAZEM	515,961
30	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.29	m ² m ²	515,961	
				RAZEM	515,961
31	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.29A	m ² m ²	322,857	
				RAZEM	322,857
32	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.29B	m ² m ²	193,104	
				RAZEM	193,104
33	KNR 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem poz.18*1,50	m ² m ²	273,570	
				RAZEM	273,570
34	KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914- 01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,95*2,00*16	m ² m ²	30,400	
				RAZEM	30,400
35	KNR 4-01 d.4 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm 1,80*2*16	m m	57,600	
				RAZEM	57,600
36	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,13*0,60*2*19	m ² m ²	2,964	
				RAZEM	2,964
37	KNR 4-01 d.4 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1,10*2*6	m m	13,200	
				RAZEM	13,200
38	KNR 4-01 d.4 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2,50*2*6+5,75*2	m m	41,500	
				RAZEM	41,500