

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT NAWIERZCHNI PLACU PRZY BUDYNKU SZKOŁY

W PAKOSŁAWIU

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
I. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE: CPV-45233220-7				
1	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży gr.8 cm wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm . 10,30m+5,00m=15,30m	m	15,30
2	D.08.02,02	Ułożenie nawierzchni placu z kostki wibroprasowanej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 22,0m×6,00m-5,00m×1,70m=123,50m ²	m ²	123,50