

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT NAWIERZCHNI ULICZEK WEWNĘTRZNYCH NA OSIEDLU STASZICA

W IŁŻY

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV45233220-7						
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym. 0,33km	km	0,33		
2.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. 3300,00m ²	m ²	3300,00		
3.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej 0/12,8 w ilości 125 kg/m ² o gr.5,00cm po zagęszczeniu. 3300,00m ²	m ²	3300,00		
4.	D.03.02.01	Remont i regulacja wysokościowa oraz oczyszczenie wpustów ulicznych	szt.	3,00		
5.	D.03.02.01	Remont i regulacja wysokościowa włączów studni rewizyjnych.	szt.	9,00		
6.	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych włączów.	szt.	2,00		
		RAZEM (netto)				
		PODATEK VAT				
		OGÓLEM (brutto)				

Słownie.....

Data.....

.....
 (Podpisy uprawnionych przedstawicieli firmy)