

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie ul. Cichej w Iłży					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 199.0*0.4*0.8	m ³ m ³	 63.680	
				RAZEM	63.680
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 199.0*0.2*0.4	m m	 15.920	
				RAZEM	15.920
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 205	m m	 205.000	
				RAZEM	205.000
4	KNNR 5 0705-03	Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 200 mm - przejście pod nawierzchnią ulicy 9.0	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - zasilanie szafy SO 5.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 220	m m	 220.000	
				RAZEM	220.000
7	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ² 207.0	m m	 207.000	
				RAZEM	207.000
8	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg - szafa pomiarowo-sterująca oświetlenia SO 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 199.0*0.4*0.6	m ³ m ³	 47.760	
				RAZEM	47.760
10	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 7	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 8	odc. odc.	 8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 8	prób. prób.	 8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 8	prób. prób.	 8.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
19	KW 1	Obsługa geodezyjna (tyczenia oraz inwentaryzacja)	kpl		
	kalk. własna		kpl	1.000	
	1				
				RAZEM	1.000