

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1. Roboty Ziemne(kostka)			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.1	0205-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	16.350	
		16.35			
				RAZEM	16.350
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-01	nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	60.500	
		parkingi , chodniki , zjazdy			
		60.5			
				RAZEM	60.500
2		2.Roboty rozbiórkowe			
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0801-03	22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru-	m ²		
d.2	0801-07	bości 4 cm	m ²	76.000	
		droga dojazdowa			
		76			
				RAZEM	76.000
3		3. Obrzeża, Ławy			
5	KNR 2-31	Ława pod obrzeża 30x 8 cm betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	0,06 x 51,00	m ³	3.060	
		3.06			
				RAZEM	3.060
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-	m		
d.3	0407-05	kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	51.000	
		51.0			
				RAZEM	51.000
4		4. Powierzchnia utwardzona kostką			
7	KNR 2-31	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubość podbudowy	m ²		
d.4	0111-03	po zagęszczeniu 10 cm	m ²	54.500	
		Rm= 2,5 Mpa Analogia			
		54.5			
				RAZEM	54.500
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.4	0114-07	czeniu 8 cm	m ²	54.500	
		54.5			
				RAZEM	54.500
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1	m ²		
d.4	0114-08	cm grubości po zagęszczeniu	m ²	54.500	
		Krotność = 2			
		54.5			
				RAZEM	54.500
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na	m ²		
d.4	0511-03	podsypce cementowo-piaskowej	m ²	54.500	
		54.5			
				RAZEM	54.500
5		4.Regulacja urządzeń podziemnych			
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.5	1406-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		5. Droga dojazdowa			
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.6	0205-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	30.400	
		76,0m x 0,4=30,4			
		30.4			
				RAZEM	30.400
13	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.6	0103-02	nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	76.000	
		76.0			
				RAZEM	76.000
14	KNNR 6	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warst-	m ²		
d.6	0111-01	wa gr.15 cm	m ²	76.000	
		76.0			
				RAZEM	76.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.6 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm KŁSM Fr.0/63 Analogia 76.0	m ²		
			m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
16	KNR 2-31 d.6 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 76	m ²		
			m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
17	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 46mb x 0,06= 2.76	m ³		
			m ³	2.760	
				RAZEM	2.760
18	KNR 2-31 d.6 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 46.0	m		
			m	46.000	
				RAZEM	46.000