

## PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT NAWIERZCHNI PLACU TARGOWICY

## PRZY UL. TATARSKIEJ W IŁŻY

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>I.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV-45233220-7</b>		
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych w terenie równinnym. 0,499 km	km	0,499
2	D.01.02.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni placu. 30,00mx15,00m+7,00mx7,00m= 499,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	499,00
3	D.04.04.02	Wykonanie górnej nawierzchni z kruszywa łamanego (mieszanka optymalna) o grubości 15 cm po zagęszczeniu. 30,00mx5,00m=150,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150,00
4	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 z wykonaniem ławy fundamentowej z betonu B-20 na podsypce piaskowej gr.5 cm 30,00m	m	30,00
5	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży wibroprasowanych gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm 15,00m+15,00m+30,00m+7,00m+7,00m+ 7,00m+4,00m=85,00 m	m	85,00
6	D.08.02,02	Ułożenie chodnika z kostki typ Behaton wibroprasowanej kolor szary i czerwony gr.8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr.10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową . 30,00mx15,00m+7,00mx7,00m= 499,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	499,00